

Pos	Leistung	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
<b>Vor-Ort-Besichtigung</b>				<b>150,00 EUR</b>
1	<b>Vor-Ort-Besichtigung</b> Prüfung der Vorplanung und Dokumentation von nötigen Änderungen	1	150,00 EUR	150,00 EUR
<b>Dachinstallation</b>				<b>4.098,00 EUR</b>
1	<b>DC-Montage einlagig bei Ziegel / Wellblech oder Bitumen</b> Installation von Gestellsystem inkl. Potentialausgleich und von PV-Modulen	26	55,00 EUR	1.430,00 EUR
2	<b>Einkauf von Montagesystem für Ziegel-Schrägdächer</b> dachparallel, einlagiges System, hochkant (mit bauaufsichtlicher Zulassung und statischer Auslegung)	26	49,00 EUR	1.274,00 EUR
3	<b>Materialkosten Montagearbeiten</b> Kleinmaterial (Kabel, Stecker und Kabelkanal / Alurohr bis Montageort Wechselrichter)	1	200,00 EUR	200,00 EUR
4	<b>Stellung Absturzsicherung</b> Aufbau, Standzeit & Abbau	143 m <sup>2</sup>	8,00 EUR / m <sup>2</sup>	1.144,00 EUR
5	<b>Endreinigung und Müllentsorgung (Dachinstallation)</b> Entsorgung von Verpackungsmaterial und Reinigung des Installationsortes	1	50,00 EUR	50,00 EUR
<b>Elektroinstallation</b>				<b>2.200,00 EUR</b>
1	<b>Installation SMA Sunny Tripower 8.0 - 40</b> Montage, Verkabelung (AC + Kommunikation) und Anschluss im Zählerschrank mit Lieferung von Kabeln und Schutzeinrichtungen	1	400,00 EUR	400,00 EUR
2	<b>Endreinigung und Müllentsorgung (Elektroinstallation)</b> Entsorgung von Verpackungsmaterial und Reinigung des Installationsortes (besenrein)	1	50,00 EUR	50,00 EUR
3	<b>Einkauf DC-Überspannungsschutz Typ II (kein äußerer Blitzschutz)</b> Lieferung	1	250,00 EUR	250,00 EUR
4	<b>Installation DC-Überspannungsschutz Typ II (kein äußerer Blitzschutz)</b> Installation	1	50,00 EUR	50,00 EUR
5	<b>Installation BYD B-Box Premium HVS 5.1</b> Installation des Speichers und Anschluss an Batterie-Wechselrichter (DC + Kommunikation)	1	250,00 EUR	250,00 EUR
6	<b>Installation SMA Sunny Home Manager 2.0 (inkl. Energy Meter)</b> Installation	1	140,00 EUR	140,00 EUR
7	<b>Installation SMA Sunny Boy Storage 3.7</b> Montage, Verkabelung (AC + Kommunikation) und Anschluss im Zählerschrank mit Lieferung von Kabeln und Schutzeinrichtungen	1	200,00 EUR	200,00 EUR

<b>8</b>	<b>Einkauf Selektiver Lasttrennschalter</b> Lieferung	<b>1</b>	<b>100,00 EUR</b>	<b>100,00 EUR</b>
<b>9</b>	<b>Einkauf AC-Überspannungsschutz Typ I+II</b> Lieferung	<b>1</b>	<b>200,00 EUR</b>	<b>200,00 EUR</b>
<b>10</b>	<b>Installation AC-Überspannungsschutz Typ I + II</b> Installation	<b>1</b>	<b>50,00 EUR</b>	<b>50,00 EUR</b>
<b>11</b>	<b>Umrüstung BKE-I eHZ-Adapterplatte</b> Umbau des Zählerplatzes von 3-Punkt-Befestigung auf BKE-I mit Lieferung der Komponenten	<b>1</b>	<b>110,00 EUR</b>	<b>110,00 EUR</b>
<b>12</b>	<b>Installation APZ Abschlusspunkt Zählerplatz (extern)</b> Installation der nach TAB nötigen Komponenten	<b>1</b>	<b>50,00 EUR</b>	<b>50,00 EUR</b>
<b>13</b>	<b>Einkauf APZ Abschlusspunkt Zählerplatz (extern)</b> Lieferung mit den nach TAB nötigen Komponenten	<b>1</b>	<b>200,00 EUR</b>	<b>200,00 EUR</b>
<b>14</b>	<b>Installation Selektiver Lasttrennschalter</b> Installation	<b>1</b>	<b>50,00 EUR</b>	<b>50,00 EUR</b>
<b>15</b>	<b>Installation Aufputzverteiler</b> Lieferung mit notwendiger Bestückung und Installation	<b>1</b>	<b>100,00 EUR</b>	<b>100,00 EUR</b>
<b>Inbetriebnahme</b>				<b>500,00 EUR</b>
<b>1</b>	<b>Dokumentation &amp; Antragsmanagement</b> Fertigmeldung der PV-Anlage und des Speichers beim Netzbetreiber und Organisation des Zählerwechsels (ggf. mit Anwesenheit)	<b>1</b>	<b>250,00 EUR</b>	<b>250,00 EUR</b>
<b>2</b>	<b>Inbetriebnahme &amp; Einweisung</b> Vollständige Inbetriebnahme der Anlage mit Einrichtung des Anlagen-Monitorings und Einweisung des Besitzers in die Bedienung der Anlage und des Monitoring-Portals	<b>1</b>	<b>250,00 EUR</b>	<b>250,00 EUR</b>
<b>Projektvergütung</b>				<b>6.948,00 EUR</b>